

Stęszew, dnia 03.04.2019r.

ZP.260.020.2019

Wg rozdzielnika

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30.000 euro uprzejmie proszę o przesłanie oferty na adres poczty elektronicznej: sekretariat@steszew.zakladkomunalny.com w terminie do dnia 17.04.2019 roku do godz. 10.00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie orurowania pomp zbiornika retencyjnego oraz komory zasuw, oczyszczalnia ścieków w miejscowości Witobel, Gmina Stęszew.

Zakres prac:

- Wykonanie pomiarów oraz rysunków wykonawczych dla przedmiotowej realizacji
- Demontaż istniejącego orurowania pomp w zbiorniku wyrównawczym
- Demontaż 4 przewodnic i górnych uchwytów przewodnic
- Demontaż orurowania z komorze zasuw przy zbiorniku retencyjnym
- Produkcja, dostawa i montaż nowych elementów: piony tłoczne od pomp x 2, 4 przewodnice z uchwytami, dwie rury łączące zbiornik wyrównawczy z komorą zasuw, orurowanie komory zasuw (rury, trójnik, 2 zasuw nożowe, 2 zawory zwrotne oraz konstrukcja wsporcza); komplet kołnierzy luźnych, śrub i uszczelek do połączenia elementów
- Nowe orurowanie DN150, materiał: stal nierdzewna 316 ,grubość ścianki 3,0mm. Całe nowe orurowanie zostanie wytrawione i poddane procesowi trawienia aby w 100% zabezpieczyć stal nierdzewną przed korozją.
- Szczegóły połączenia odcinków rur:
 - od pomp do ściany wew. zbiornika wyrównawczego zakończone kołnierzem luźnym,
 - kołnierz luźny od ściany do komory zasuw zakończony bosym końcem przy ścianie wew. komory zasuw
 - bosy koniec od ściany wew. komory (połączenie przez RK) do rury PE fi315 zakończone kołnierzem luźnym
- Sprawdzenie rurociągów podziemnych łączących zbiornik wyrównawczy z komorą zasuw (Konieczne jest potwierdzenie, że średnica rur to DN200 oraz, że rury ułożone są prostoliniowo (bez żadnych załamań) oraz są prowadzone równoległe do siebie. Rury DN200 zostaną w ziemi i będą pełnić funkcję rur osłonowych dla nowy DN150).

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Opróżnienie i wyczyszczenie zbiornika wyrównawczego przed rozpoczęcie prac
- Odcięcie dopływu ścieków na czas prac
- Zapewnienie „by-passu” dla napływających ścieków na czas prac
- Utylizacja zdemontowanych elementów
- Zamawiający zapewni zasilanie elektryczne niezbędne dla prowadzenia prac

Wymagany termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31.05.2019 roku.

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące

Kryteria oceny: cena 100%

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

- prowadzenie działalności gospodarczej,
- wypełnienie formularza ofertowego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Warunki zapłaty: miesięcznie, przelewem w terminie 14 dni, po zrealizowaniu zamówienia.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, a oferta musi zawierać tylko jedną cenę.

Zapytania związane z procedurą należy składać:

1) pisemnie,

2) drogą elektroniczną na adres sekretariat@steszew.zakladkomunalny.com

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn lub zmniejszenia zakresu wykonywanych prac.

Dyrektor

Zbigniew Grześkowiak

Sprawę prowadzi:

Roman Ksoń, tel.: 509 966 930